



18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports

DS-3E1318P-EI/M

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	9.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	6.84 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Si
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb
Spiegelanschluss	Si
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP
Port Aggregation	Ja, max. 1 Gruppe

FERNVERWALTUNG

Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Rack
Abmessungen	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1800 g
Gewicht mit Verpackung	3000 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
-------------	-----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	150W
Amperezahl	3000mA
Standby Verbrauch	20W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	130W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	16
Puertos Uplink	2
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

IEEE802,3at

Ja

